

Plan de intretinere si reparatii curente si periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate in domeniul public si privat al Judetului Maramures in perioada 2023-2024, modificat

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2023-2024	P.U.	Valoare 2023-2024
1	2	3	4	5	6	7
A		Servicii pregătitoare referente la intrarea și repararea drumurilor publice				726.774,18
A.1.		Gestionarea drumurilor publice				481.672,94
A.1.1.		Cadastrul drumurilor publice				410.529,53
		Întocmire cadastru	km		2.155,39	0,00
		Actualizare cadastru	km		2.155,39	0,00
		Intabulare lucrări de artă (pod), intabulare parcele	buc	23,00	2.155,39	49.573,97
		Servicii cadastrale (identificare proprietari și nr. Cad)	buc	628,00	574,77	360.955,56
A.1.2		Cartea construcțiilor și arhiva de documente	lei	-	-	51.222,99
		Întocmire carte drum	km	-	830,09	0,00
		Întocmire carte marcaj	km	361,54	141,68	51.222,99
A.1.6.1		Banca de date tehnice rutiere				0,00
		Întocmire banca de date tehnice	km	-	459,75	0,00
A.1.6.2		Exploatarea și dezvoltarea sistem de administrare optimă PMS și BMS	lei	-	-	0,00
A.1.6.4		Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri				19.920,42
		Stabilirea stării tehnice la poduri	buc	31,00	535,88	16.612,28
		Stabilire capacitate portantă drum	km	6,90	479,44	3.308,14
A.2.		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și repararea drumurilor publice	lei			194.919,94
		Întocmirea Planului de întreținere pe timp de vară	buc	2,00	9.933,49	19.866,98
		Întocmirea Planului de întreținere pe timp de iarnă	buc	2,00	5.425,76	10.851,52
		Elaborarea planului de măsuri anual privind asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale în concordanță cu rezultatele investigațiilor și expertizelor realizate prin măsurători cu aparatura și revizii ale stării drumurilor de interes județean	buc	-	1.071,01	0,00
		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective aprobate spre finanțare de către consiliul județean	lei	-	-	0,00
		- Studii geo-topo	km	-	3.879,70	0,00
		- Expertiză tehnică	km	-	10.776,94	0,00
		- Plan de situație	km	-	2.442,77	0,00
		- Proiect	km	-	17.243,10	0,00
		- Taxe	lei	-	-	4.159,60
		Expertize poduri, alunecări teren etc	lei	-	-	42.820,37
		Studii geotehnice poduri, alunecări de teren etc	lei	-	-	117.221,47
		Întocmirea documentațiilor privind punctele critice	buc	-	535,88	0,00
A.4.		Studii, cercetări și experimentări				0,00
A.4.1		Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere	lei			0,00
A.4.4		Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung	lei			0,00
A.5.		Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice	lei			50.181,30
A.5.1		Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice	lei			0,00
		Propuneri privind sistematizarea rețelei rutiere	drum	-	1.020,38	0,00
A.5.4		Activități funcționale, gestionare rovine etc.	lei			50.181,30
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean	buc	660,00	60,00	39.600,00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc			0,00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei			0,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean	buc	98,00	103,00	10.094,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc	1,00	218,00	218,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei	1,00		0,00
		Eliberarea autorizațiilor de transport agabaritic	buc	1,00	124,42	124,42
		Propuneri de taxe și tarife pentru eliberarea acordului, autorizației de amplasare și acces la drumul județean și pentru depășirea limitelor de masă și dimensiuni maxime admise de către autovehiculele înmatriculate în România conform O.G. Nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor iar aprobarea se face prin Hotărâre de Consiliul Județean Maramureș	buc	1,00	144,88	144,88
A6		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport	lei	0		0,00
		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	vehicul	0	30,40	0,00
B		Lucrări planificate privind întreținerea corută				38.343.972,77

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2023-2024	P.U.	Valoare 2023-2024
1	2	3	4	5	6	7
101		Întreținerea curentă pe timp de vară				22.967.773,94
101.1		Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte				9.353.303,23
101.1.1		Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice				8.975.122,48
	0011.1.11	Înlăturarea denivelărilor și fâgașelor	mp	17.238,00	35,24	607.467,12
	0011.1.12	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 4 cm	mp	-	131,77	0,00
	0011.1.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp	-	146,37	0,00
	0011.1.11	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 6 cm	mp	-	166,46	0,00
	0011.1.13	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp	2.000,00	89,21	178.420,00
	0011.1.1	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp	-	105,54	0,00
	0011.1.14	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	219,00	124,98	27.370,62
	0011.1.15	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp	11.840,00	79,73	944.003,20
	0011.1.16	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp	1.405,00	97,65	137.198,25
	0011.1.4	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	43.699,00	113,41	4.955.903,59
	0011.1.10	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	14.260,00	139,85	1.994.261,00
	0011.1.8	Colmatarea crăpăturilor și fisurilor	m	4.565,00	15,60	71.214,00
	0011.1.5	Badionarea suprafețelor bituminoase	100mp	55,00	742,74	40.850,70
	0011.1.7	Așternere nisip/criblura pe suprafețe cu bitum în exces	mp	50.280,00	0,30	15.084,00
	0011.1.9	Înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergatoare	mp	5.000,00	0,67	3.350,00
101.1.2		Întreținerea îmbrăcămintei cu lanți hidraulici				0,00
	0011.1.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp	-	146,37	0,00
	0011.1.10	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	-	139,85	0,00
	0011.5.1	Refaceri de dale	mp	-	571,12	0,00
101.1.5.		Întreținerea drumurilor pietruite				68.400,25
	0011.3.1	Aprovizionare cu material pietros în vol de până la 300mc/km (piatra sparta)	mc	160,00	183,13	29.300,80
	0011.3.3	Astuparea gropilor și fâgașelor cu material pietros	mp	-	96,12	0,00
	0011.3.2	Scarificare și reprofilare fără material de adaos	100mp	96,00	359,58	34.519,68
	0011.3.4	Aprovizionare cu material pietros în volum de până la 300mc/km (balast)	mc	-	154,39	0,00
	0011.3.5	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 5 cm	100mp	-	534,25	0,00
	0011.3.6	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 10 cm	100mp	-	961,03	0,00
	0011.3.7	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 15 cm	100mp	3,30	1.387,81	4.579,77
	0011.3.8	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 20 cm	100mp	-	1.814,58	0,00
101.1.6.		Întreținerea drumurilor de pământ				309.780,50
	0011.20.1	Reprofilarea platformei	100mp	10,00	1.165,05	11.650,50
	0011.20.2	Completarea cu balast	mc	500,00	244,97	122.485,00
	0011.20.3	Completarea cu piatră spartă	mc	500,00	351,29	175.645,00
	0011.23.1	Stabilizare cu liant hidrolic	mc	-	146,62	0,00
101.2.		Întreținerea comună a tuturor drumurilor				13.049.907,37
101.2.1		Întreținerea platformei drumului				4.970.119,94
	0011.4.1	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- manual	mc	460,00	137,18	63.102,80
	0011.4.2	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- mecanizat	mc	2.497,00	127,94	319.466,18
	0011.12.4	Curățirea platformei drumului de noroi - manual	100mp	1.525,65	31,95	48.744,52
	0011.12.5	Curățirea platformei drumului de noroi - mecanizat	100mp	4.315,00	53,61	231.327,15
	0011.12.6	Curățirea platformei drumului cu perla mecanică	mp	2.216.330,00	0,18	398.939,40
	0011.12.7	Curățire acostamente de noroi, pământ - manual	mp	51.753,00	5,52	285.676,56
	0011.12.8	Tăierea cavalerilor	mc	10,00	176,57	1.765,70
	0011.12.1	Acostamente balastate de 15cm grosime	100mc	-	17.950,83	0,00
	0011.4.7	Completari acostamente cu piatra spartă - manual	100mp	154,24	3.056,84	471.487,00
	0011.12.2	Acostamente pietruite mecanizat	100mp	217,16	2.097,59	455.512,64
	0011.4.3	Tratarea burdușurilor h=0.9 m	mp	550,00	339,14	186.527,00
	0011.4.4	Tratarea tasărilor	mp	520,00	114,97	59.784,40
	0011.4.6	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală	100mp	90,15	1.081,77	97.521,57
	0011.4.5	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată	100mp	1.687,10	360,50	608.199,55
	0011.12.9	Reprofilarea platformei	100mp	60,00	1.165,05	69.903,00
	0011.12.10	Corectarea taluzurilor de debleu (sapatura)	mc	500,00	87,89	43.945,00
	0011.12.11	Corectarea taluzurilor de rambleu (umplutura)	mc	1.455,00	59,04	85.903,20
	0011.20.2	Completarea cu balast	mc	3.368,94	244,97	825.289,23

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2023-2024	P.U.	Valoare 2023-2024
1	2	3	4	5	6	7
	0011.20.3	Completarea cu platră spartă	mc	2.041,12	351,29	717.025,04
101.2.2.		Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului				5.206.177,40
	0011.14.1	Curățirea șanțurilor și rigolelor manual	m	150.000,00	24,98	3.747.000,00
	0011.4.9	Curățirea șanțurilor mecanizat	m	20.938,00	36,50	764.237,00
	0011.4.11	Curățirea manuală a canalelor și podețelor	mc	331,80	183,37	60.842,17
	0011.14.2	Săpături șanțuri de pământ mecanizat	ml	14.635,60	38,51	563.616,96
	0011.4.10	Desfundarea șanțurilor manual	mc	395,20	121,19	47.894,29
	0011.14.7	Eliminare tasare la santuri si rigole pavate	mp	10,00	228,61	2.286,10
	0011.14.6	Întreținerea drenurilor	ml	200,00	24,98	4.996,00
	0011.14.8	Complectare capace camine dren	buc	11,00	715,93	7.875,23
	0011.14.5	Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri - zid de sprijin	mc	-	1.151,14	0,00
	0011.14.4	Regularizări ale cursurilor de apă	100mc	5,00	1.485,93	7.429,65
	0011.14.3	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc	-	903,76	0,00
		Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape	lei	-	0,00	0,00
101.2.3		Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare				371.085,50
	0011.18.1	Spalarea parapetilor metalici de sosea	buc	500,00	112,19	56.095,00
	0011.13.1	Completarea sau refacerea izolată a marcajelor	mp	500,00	35,33	17.665,00
	0011.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare	mp	1.200,00	78,74	94.488,00
	0011.13.2	Îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor	mc	600,00	255,80	153.480,00
	0011.4.8	Informări operative	ore	750,00	65,81	49.357,50
101.2.4.		Asigurarea esteticii rutiere				2.502.524,53
		Revizii curente	ore	750,00	172,21	129.157,50
	0011.6.1	Curățirea zonei drumului	ore	1.245,00	240,67	299.634,15
	0011.6.2	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp	19.589,70	45,71	895.445,19
	0011.6.3	Tăierea drajonilor	buc	5.328,00	34,83	185.574,24
	0011.6.5	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp	3.820,20	75,14	287.049,83
	0011.6.4	Defrișarea suprafețelor împadurite	100mp	602,30	969,40	583.869,62
	0011.6.6	Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	buc	600,00	202,99	121.794,00
101.3		Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor				564.563,34
	0011.7.1	Curățirea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere	mc	372,80	135,59	50.547,95
	0011.7.4	Reparatii la parapeti	m	50,00	518,68	25.934,00
	0011.7.2	Înlăturarea din albil a depunerilor, drajonilor și plantațiilor	mc	40,00	32,09	1.283,60
	0011.15.6	Decolmatarea camerelor de cădere	mc	213,00	223,61	47.628,93
	0011.15.1	Turnare beton B150 (C8/10) - manual	mc	-	761,20	0,00
	0011.15.3	Turnare beton B200 (C12/15) - manual	mc	-	784,37	0,00
	0011.15.4	Turnate beton B250 (C16/20) - manual	mc	-	804,64	0,00
	0011.15.5	Turnare beton B350 (C20/25) - manual	mc	79,00	832,17	65.741,43
	0011.8.7	Podet tubular ø400 cu L=10 m	buc	4,50	9.458,29	42.562,31
	0011.8.6	Podet tubular ø500 cu L=10 m	buc	-	11.557,91	0,00
	0011.8.1	Podet tubular ø600 cu L=10 m	buc	5,30	16.451,87	87.194,91
	0011.8.2	Podet tubular ø800 cu L=10 m	buc	3,00	21.961,51	65.884,53
	0011.8.3	Podet tubular ø1000 cu L=10 m	buc	0,60	28.107,81	16.864,69
	0011.8.4	Podet tubular ø1400 cu L=10 m	buc	-	46.289,73	0,00
	0011.8.5	Timpan podet	buc	23,00	6.052,21	139.200,83
	0011.15.7	Cofrare	mp	360,80	60,20	21.720,16
102		Întreținere curentă pe timp de iarnă				13.378.198,83
C		Lucrări privind întreținerea periodică				11.917.847,48
103		Tratamente bituminose				0,00
	0011.11.1	Tratamente bituminose simple	100mp	-	1.939,84	0,00
	0011.11.2	Tratamente bituminose duble	100mp	-	2.945,70	0,00
104		Straturi bituminose foarte subțiri				0,00
	0011.10.2	Covoare asfaltice subțiri la rece într-un singur strat (S=6000 mp)	km	-	163.809,45	0,00
	0011.10.4	Covoare asfaltice subțiri la rece în două straturi (S=6000 mp)	km	-	241.403,40	0,00
105		Covoare bituminose				5.947.169,71
	0011.2.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	7,52	681.779,70	5.126.983,34
	0011.2.5	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 5 cm	km	1,43	573.556,90	820.186,37
	0011.2.4	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 4 cm	km	-	467.069,35	0,00
	0011.2.2	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	925.571,41	0,00
	0011.2.3	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 6 cm, uzură 4 cm	km	-	1.012.541,68	0,00
106		Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice	mc	-	474,31	0,00
107		Siguranța rutieră:				5.935.699,42
107.1		Aprovizionari noi cu indicatoare rutiere, stalpi, console, portaluri, stalpi și de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm (borne), etc.	lei			250.000,00

Simbol	cod de viz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2023-2024	P.U.	Valoare 2023-2024
1	2	3	4	5	6	7
107.2		Montarea				390.956,82
	0011.9.6	Indicatoare pentru circulatia rutiera	buc	1.474,00	42,30	62.350,20
	0011.9.8	Stalpi pentru indicatoare rutiere	buc	722,00	121,68	87.852,96
	0011.9.7	Parapet metalic - l = 4 m	buc	1.097,00	158,64	174.028,08
	0011.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare etc.	mp	500,00	78,74	39.370,00
	0011.9.14	Borne kilometrice	buc	26,00	360,63	9.376,38
	0011.9.15	Borne hectometrice	buc	170,00	87,26	14.834,20
	0011.9.19	Stalpi cu catadioptrii	buc	100,00	31,45	3.145,00
107.3		Executarea marcajelor				5.294.742,60
	0011.9.2	Longitudinale	km	1.445,53	3.533,00	5.107.057,49
	0011.9.1	Transversale	buc	270,58	693,64	187.685,11
111.5		Ziduri de sprijin				0,00
	0011.16.1	Reparații ziduri de sprijin cu zidărie din bolovani de râu	mc	-	904,84	0,00
	0011.19.1	Zid de sprijin din gabioane	mc	-	1.396,76	0,00
112		Întreținerea periodică a podurilor și podetelor				34.978,35
	0011.17.1	Vopsire mână curentă	to	15,00	2.331,89	34.978,35
D		Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice				4.686.405,57
113		Lucrări accidentale	lei			231.675,66
114		Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară				3.408.898,50
	0011.22.1	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 6 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	5,00	681.779,70	3.408.898,50
	0011.22.5	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 5 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	573.556,90	0,00
	0011.22.4	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	467.069,35	0,00
	0011.22.2	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară - binder 5 cm, uzură 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	925.571,41	0,00
	0011.22.3	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară - binder 6 cm, uzură 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	1.012.541,68	0,00
115		Ranfarsari ale sistemelor rutiera (cu lianti bituminoși și hidraulici)				639.668,00
	0011.23.2	Stabilizare agregate naturale	mc	3.440,00	185,95	639.668,00
	0011.24.1	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic și bituminos in situ	mc	-	474,31	0,00
	0011.2.2	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	925.571,41	0,00
	0011.2.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	-	681.779,70	0,00
117		Eliminarea punctelor periculoase			0,00	0,00
	0011.23.1	Stabilizare terenuri(pământ) cu liant hidraulic	mc	-	146,62	0,00
	0011.23.2	Stabilizare agregate naturale	mc		185,95	0,00
	0011.24.1	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic și bituminos in situ	mc		474,31	0,00
118		Reparații curente la poduri - înlocuirea elementelor degradate, consolidarea infrastructurilor	lei			406.163,41
119		Reparații curente clădiri	lei			0,00
		TOTAL:				53.677.000,00

Manager de contract
Ing. Pop Razvan



Intocmit
Ing Pop Tamas

