



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Gh. Șincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare
Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945
office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro



Direcția Tehnică Dezvoltare Implementare Proiecte
Serviciul tehnic Investiții

CAIET DE SARCINI

pentru Lucrări de Reparații curente la Biroul de informare Recrutare din cadrul Centrului Militar județean Maramureș

1. Obiectul contractului de achiziții

Lucrări de reparații curente la Biroul de informare Recrutare din cadrul Centrului Militar județean Maramureș, situat pe strada Turnului nr.1, din Municipiul Baia Mare.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice, calitative, funcționale, organizatorice și juridice minime obligatorii pentru executarea lucrărilor de reparații curente la obiectivul menționat mai sus. Cerințele sunt minime și obligatorii, iar ofertantul va include în ofertă toate operațiunile auxiliare necesare realizării complete, durabile și funcționale a lucrărilor.

Scopul lucrărilor este remedierea degradărilor rezultate din exploatarea normală, refacerea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea elementelor uzate și readucerea spațiilor la o stare corespunzătoare de utilizare, igienă, siguranță și aspect.

2. Descrierea obiectului contractului de achiziție

Complexul Centrului Militar este compus din corp clădire, un garaj și depozit, care au o vechime de aproximativ 300 ani. De-a lungul timpului, au fost executate lucrări de reparații curente punctuale, doar pentru birourile în care se desfășoară activitățile specifice Centrului Militar Județean Maramureș.

Clădirea prezintă spații care sunt nefuncționale, dar cu o minimă intervenție de lucrări de reparații acestea pot fi redat activităților specifice. În aceste condiții conducerea Centrului Militar Județean Maramureș a identificat un spațiu nefuncțional, care după intervențiile necesare categoriilor de lucrări arhitecturale, acesta poate fi destinat biroului de informare și recrutare. Instalația electrică aferentă acestui spațiu este contractat, urmând a se reface în întregime, fapt pentru care sunt necesare doar categoriile de lucrări de reparații curente arhitecturale finisajele interioare și exterioare, fără a se aduce atingere structurii de rezistență.

Având în vedere infiltrațiile de apă care provin în cazul acțiunilor meteorologice, se vor verifica și repara punctual zonele identificate din acoperișul Centrului Militar care sunt deteriorate, pentru punerea în siguranță a anvelopei șarpantei, până la o etapă ulterioară de reparații capitale la întreaga șarpantă.

Intervențiile urmăresc menținerea respectiv readucerea construcției și a finisajelor sale la nivelul normal de funcționare, fără modificarea parametrilor principali ai clădirii, fără schimbarea destinației și fără intervenții asupra structurii de rezistență. Orice situație constatată în execuție care depășește caracterul reparației curente va fi notificată beneficiarului, iar lucrările în zona afectată vor fi suspendate până la stabilirea soluției tehnice și juridice aplicabile.

- Nu se admit demolări ale elementelor structurale sau modificări ale configurației constructive fără documentație tehnică și aprobări.

- Nu se admit lucrări suplimentare executate exclusiv în baza unor dispoziții verbale.

- Încadrarea denumirii achiziției nu înlocuiește verificarea regimului de autorizare potrivit naturii reale a intervențiilor.

• Pentru intervențiile la șarpantă și acoperiș, beneficiarul va verifica în prealabil dacă lucrările au caracter strict local și nestructural sau dacă, prin natura și amploarea lor, necesită documentație tehnică, expertiză, proiect, avize ori autorizație de construire. Denumirea de reparație curentă nu poate substitui această analiză tehnică și juridică.

3. Categoriile de Lucrări necesare pentru execuție

desfacerea tâmplăriei existente și montarea tâmplăriei noi corespunzătoare normelor ISU;

- desfacerea pardoselilor existente;
- desfacerea placajelor din faianță și a pardoselilor din gresie ceramică;
- repararea straturilor-suport și a șapelor pentru pardoseli;
- repararea straturilor-suport ale pereților și tavanelor, la interior și exterior;
- realizarea pardoselilor din parchet laminat;
- realizarea pardoselilor din plăci de gresie ceramică;
- demontarea ușilor vechi și montarea ușilor interioare pe căptușeli noi;
- montarea plintelor din gresie;
- executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor;
- executarea și repararea tencuielilor interioare și exterioare drișcuite;
- repararea și finisarea zonelor din jurul ferestrelor și tocurilor de uși;
- montarea, utilizarea și demontarea schelelor pentru lucrări interioare și exterioare;
- încărcarea manuală a molozului și a deșeurilor rezultate;
- demontarea sobelor de teracotă;
- repararea punctuală a zonelor din șarpantă cu fisuri care permit infiltrațiile de apă provenite din acțiunile meteorologice;
- repararea pardoselilor și suprafețelor afectate de demontarea sobelor;
- realizarea finisajelor cu vopsea lavabilă la interior și exterior;
- transportul molozului și al deșeurilor rezultate la distanța de până la 5 km;
- toate lucrările auxiliare, protecțiile, curățările și remedierile necesare.

În cadrul execuției de lucrări de reparații curente executantul va respecta tehnologia de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și anume:

a). *Lucrări de desfacere a tâmplăriei*

- Protejarea zonelor adiacente și delimitarea spațiului de lucru.
- Demontarea controlată a foilor, feroneriei, pervazurilor, tocurilor, căptușelilor și elementelor de fixare.
- Curățarea golurilor și depozitarea separată a elementelor care se predau beneficiarului.
- Protejarea provizorie a golurilor până la montarea elementelor noi.
- Interzicerea deteriorării zidăriei, buiandrugilor, instalațiilor și finisajelor care se păstrează.

b). *Desfacerea pardoselilor, faianței și gresiei*

- Desfacerea finisajelor, plintelor, adezivilor și a porțiunilor de șapă degradată prevăzute în listele de cantități.
- Verificarea prealabilă a traseelor de instalații înglobate.
- Curățarea suportului până la obținerea unei suprafețe stabile, fără resturi și materiale neaderente.
- Evacuarea periodică a deșeurilor pentru menținerea căilor de circulație libere.

c). *Repararea șapelor și a straturilor-suport pentru pardoseli*

- Îndepărtarea materialelor neaderente, aspirarea, curățarea și deschiderea fisurilor.
- Aplicarea amorsoanelor sau punților de aderență compatibile cu suportul și mortarul de reparație.
- Refacerea cotelor, planeității, rosturilor și pantelor necesare.
- Respectarea grosimilor, timpilor de uscare și umidității maxime admise înaintea montării finisajului.
- Interzicerea montării parchetului sau gresiei înainte de maturarea corespunzătoare a suportului.

d). *Repararea pereților și tavanelor interioare și exterioare*

- Identificarea și îndepărtarea zonelor desprinse, fisurate sau friabile.
- Curățarea, desprăfuirea, repararea fisurilor, Montarea de tavane false .

- Utilizarea plaselor sau benzilor de armare în zonele cu risc de fisurare, când soluția tehnică o impune.
- Pentru exterior se vor utiliza produse destinate expunerii la intemperii și compatibile cu sistemul existent.

e). *Pardoseli din parchet laminat*

- Parchetul va avea clasa de utilizare și rezistența la abraziune adecvate traficului instituțional.
- Executantul va verifica umiditatea și planeitatea șapei și va asigura aclimatizarea materialului.
- Montajul va include folia/membrana, stratul fonoizolant, rosturile perimetrice, profilele de trecere și plintele, după caz.
- Nu se admit lamele deteriorate, rosturi deschise, deformări, zgomote, deplasări sau diferențe nejustificate de nivel.

f). *Pardoseli din plăci de gresie ceramică*

- Plăcile vor fi adecvate spațiului și vor avea performanțe corespunzătoare privind uzura, alunecarea, absorbția de apă și rezistența mecanică.
- Montajul va include pregătirea suportului, trasarea, aplicarea adezivului, montarea, chituirea, rosturile elastice și curățarea.
- Pantele spre sifoane sau zonele de evacuare se vor păstra ori reface.
- Nu se admit goluri nepermise sub plăci, rosturi neuniforme, ciobituri, denivelări sau plăci nealiniat.

g). *Montarea ușilor interioare pe căptușeli*

- Măsurarea fiecărui gol înainte de lansarea comenzii.
- Furnizarea și montarea foii, tocului, căptușelilor, pervazurilor, feroneriei, garniturilor, opritoarelor și sistemelor de închidere prevăzute.
- Asigurarea verticalității, planeității, fixării mecanice stabile și funcționării fără frecare.
- Spuma poliuretanică nu va constitui singurul sistem de fixare, cu excepția sistemelor certificate care permit expres această soluție.
- Sensul de deschidere, dimensiunile, nuanța și feroneria vor fi aprobate înainte de montaj.

h). *Plinte din gresie*

- Trasarea cotei, tăierea controlată, lipirea, alinierea, chituirea și finisarea rostului superior.
- Colțurile și îmbinările vor fi executate îngrijit, fără muchii periculoase sau zone nefinisate.

i). *Tencuieli interioare și exterioare drișcuite*

- Pregătirea suportului, șprițul/puntea de aderență, stratul de bază, nivelarea și drișcuirea.
- Realizarea corectă a muchiilor, racordurilor și zonelor de contact cu suprafețele existente.
- Tencuielile exterioare nu se vor executa pe ploaie, vânt puternic, suport înghețat sau în afara limitelor de temperatură stabilite de producător.

j). *Reparații în zonele ferestrelor și tocurilor de ușă*

- Refacerea spațiilor, completarea golurilor, repararea zidăriei, montarea profilelor de colț, tencuirea, gletuirea și zugrăvirea.
- La exterior se va asigura etanșarea la apă și protecția împotriva intemperiilor.
- Nu se admit fisuri la racord, infiltrații, goluri neînchise sau discontinuități vizibile ale finisajului.

k). *Zugrăveli lavabile interioare și exterioare*

- Curățarea, repararea defectelor, gletuirea, șlefuirea, desprăfuirea, amorsarea și aplicarea straturilor necesare pentru acoperire uniformă.
- Vopselele interioare vor fi lavabile și adecvate categoriei de spațiu; în zone umede se vor folosi produse corespunzătoare.
- Vopselele exterioare vor fi rezistente la intemperii, radiații UV și variații de temperatură și compatibile cu suportul.

- Nu se admit pete, scurgeri, diferențe de nuanță, urme de trafalet, exfolieri sau transparențe.

l). *schele pentru lucrări interioare și exterioare*

- Schelele vor fi adecvate înălțimii și tipului lucrărilor, montate de personal competent și verificate înainte de utilizare.
- Vor fi prevăzute cu reazeme stabile, podine complete, balustrade, borduri, acces sigur și ancorări corespunzătoare.
- Pentru exterior se vor asigura plase, copertine, semnalizări și delimitări când situația o impune.
- Costurile de transport, montare, utilizare, întreținere și demontare se consideră incluse în preț, dacă nu există poziții distincte.

m). *Demontarea sobelor de teracotă*

- Demontarea se va executa numai după confirmarea scoaterii din funcțiune, răcirea completă și verificarea racordului la coș.
- Operațiunile includ protejarea pardoselilor, demontarea controlată, sortarea, încărcarea și evacuarea materialelor.
- Golurile de racord la coș vor fi închise prin soluții compatibile și sigure din punct de vedere al protecției la incendiu.
- Elementele care se păstrează se vor preda beneficiarului pe bază de proces-verbal.

n). *Reparații pardoseli în zonele sobelor demolate*

- Curățarea suprafeței, completarea golurilor, refacerea stratului-suport și a șapei și aducerea la cota pardoselii existente.
- Montarea unui finisaj compatibil dimensional, cromatic și funcțional cu pardoseala încăperii.
- Refacerea plintelor și finisajelor de perete afectate.

o). *Încărcarea manuală și transportul molozului la 5 km*

- Colectarea separată, introducerea în recipient/saci/containere, manipularea și încărcarea în mijlocul de transport.
- Este interzisă aruncarea deșeurilor de la înălțime, depozitarea pe căi de evacuare sau incendierea lor.
- Transportul se va face cu încărcătura protejată, la operator sau amplasament autorizat, pe o distanță de până la 5 km.
- Executantul va prezenta documente de transport, bonuri de cântar și dovezi de predare, la solicitarea beneficiarului.

p). *Repararea punctuală a zonelor din șarpantă cu fisuri și infiltrații*

- Lucrările au ca obiect identificarea, desfacerea locală, repararea și etanșarea zonelor degradate ale învelitorii și ale elementelor constructive aferente șarpantei prin care pătrund ape meteorice, fără modificarea geometriei, volumetriei sau configurației structurale a acoperișului.
- Înaintea intervenției, executantul va efectua o constatare tehnică vizuală și va marca zonele cu fisuri, elemente sparte, deplasate, perforate, rosturi deschise, racorduri neetanșe, membrane deteriorate ori urme de infiltrații. Constatările vor fi documentate prin fotografii și măsurători și vor fi comunicate reprezentantului beneficiarului.
- Lucrările vor include, după caz: protejarea provizorie împotriva precipitațiilor; montarea mijloacelor de acces și protecție; desfacerea controlată a învelitorii numai în zona afectată; îndepărtarea materialelor degradate; curățarea și uscarea suportului; înlocuirea elementelor de învelitoare fisurate sau sparte; refacerea locală a asterealei necorespunzătoare; repararea ori înlocuirea locală a membranei hidroizolante; refacerea suprapunerilor, racordurilor, coamelor, doliilor, șorțurilor și etanșărilor; remontarea învelitorii; evacuarea materialelor rezultate și curățarea finală.
- Materialele noi vor fi compatibile dimensional, fizico-mecanic, cromatic și funcțional cu sistemul existent. Nu se admite utilizarea unor materiale care favorizează coroziunea, condensul, acumularea apei, desprinderea la vânt sau degradarea elementelor din lemn.

- Intervențiile asupra elementelor din lemn se limitează la reparații locale fără caracter structural, numai dacă acestea sunt prevăzute în listele de cantități și aprobate de beneficiar. Elementele putrezite, atacate biologic, deformate, fisurate profund ori cu secțiunea rezistentă diminuată vor fi semnalate imediat și nu vor fi reparate sau înlocuite fără soluție tehnică elaborată ori însoțită de un proiectant de specialitate și, după caz, fără expertiză tehnică și autorizarea impusă de lege.
- Executantul va lua măsuri pentru prevenirea pătrunderii apei în clădire pe întreaga durată a lucrărilor. Zonele desfăcute nu vor fi lăsate neprotejate la întreruperea programului de lucru sau în perioade cu risc de precipitații și vânt puternic.
- Lucrările la înălțime se vor executa cu schele, platforme, linii de viață, sisteme de ancorare și echipamente individuale de protecție adecvate. Se vor delimita zonele de la sol și se va interzice circulația persoanelor sub frontul de lucru.
- La finalizarea reparației se vor verifica continuitatea învelitorii, fixarea elementelor, suprapunerile, racordurile și etanșările. Beneficiarul poate solicita o probă locală de etanșeitate prin udare controlată, executată astfel încât să nu producă degradări. Nu se admit infiltrații, elemente instabile, rosturi deschise, pante întrerupte sau etanșări improvizate.
- Cantitățile se vor măsura în metri pătrați, metri liniari sau bucăți, în funcție de pozițiile din listele de cantități. Prețurile vor include accesul la zona de lucru, protecțiile, desfacerea locale, materialele, elementele de fixare, etanșările, remontarea, evacuarea deșeurilor și toate operațiunile auxiliare necesare realizării complete a reparației.

4. Cadrul legislativ

În derularea contractului de execuție lucrări de reparații curente la Birourile de informare recrutare al Centrului Militar Județean Maramureș se vor avea în vedere următoarele prevederi legale minimale în vigoare:

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare; art. 11 din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicare*) pentru lucrările de reparații curente care urmează a fi executate, nu este necesară întocmirea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de construire.
- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- Legea 319/2006 și HG nr. 1425/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora conform HG 273/1994;
- C 56/2000: Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente;
- Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și actele subsecvente;
- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții;
- Reglementările tehnice, standardele și instrucțiunile producătorilor aplicabile.

Cerințele impuse de legislația și normativele tehnice în vigoare în domeniul executării lucrărilor pentru asigurarea calității construcțiilor se vor corela și completa cu prevederile din legislația altor domenii care determină anumite cerințe specifice de natură funcțională, tehnică sau de dotare.

5. Procedura de recepție a lucrărilor executate

Lucrările executate se vor recepționa conform H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. [273/1994](#) privind aprobarea [Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora](#);

Se va prezenta

- Situația de lucrări conform stadiului fizic executat - formular F3 - conform prețurilor din oferta financiară
- Procesele verbale de control calitate întocmite;
- Acordurile tehnice și certificatele de conformitate a materialelor puse în opera;
- documentele privind predarea deșeurilor provenite din demolări conform Contractului de preluare a deșeurilor.

6. Durata contractului și termene

Durata prezentului contract este de 3 luni începând de la data semnării acestuia de către ambele părți și până la stingerea tuturor obligațiilor contractuale.

Termenul de execuție este de 2 luni și curge de la data emiterii Ordinului administrativ de execuție a contractului, conform art. 9 _Comunicarea între părți din contract. Termenul de 1 lună reprezintă perioada de emitere documente (garanții , ordin de incepere, proceduri de receptie , intocmire documente spre plata).

Durata contractului se poate prelungi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Contractul este considerat finalizat, atunci când executantul a realizat toate lucrările și a îndeplinit toate obligațiile contractuale stabilite în sarcina sa, respectiv astfel cum au fost comunicate prin Caietul de Sarcini al achiziției.

Durata prezentului contractului se va putea modifica prin acordul părților și semnarea de Acte Adiționale cu respectarea prevederilor contractuale

Perioada de notificare a defectelor PND (perioada de garanție) pentru obiectivele executate conform prevederilor contractuale este de 12 luni, perioadă care curge de la data aprobării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, comunicat de către Beneficiar.

II. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

1. Propunerea tehnică

Executantul va prezenta un program de execuție care va cuprinde activitățile principale, ordinea tehnologică, durata fiecărei activități, resursele, aprovizionarea, timpii de uscare, etapele de verificare și data estimată a finalizării. Programul va fi actualizat în cazul întârzierilor sau modificărilor aprobate.

Nominalizarea personalului antreprenor

- un șef de echipa ing. CCIA,
- un RTE de specialitate atestat pe domeniul CCIA
- muncitori calificați pentru categoriile de lucrări oferate.
- un reprezentant, care va comunica direct cu persoanele nominalizate de Autoritatea Contractantă la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului.

Persoanele nominalizate la momentul depunerii ofertei tehnice vor prezenta declarația de disponibilitate și documente suport prin intermediul carora probează îndeplinirea cerintelor solicitate.

Având în vedere că desfășurarea activității expertului RTE atestat pe domeniul CCIA, este conditionată de obținerea unei certificări /atestări/ autorizări specifice emisă în conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (2) coroborate cu cele ale Art. 8 alin. (2) din Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1895/2016, pentru acest tip de expert ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice momentul în care va interveni în implementarea contractului și modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile acestui tip de expert (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor Art. 179 lit. g) și Art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Seful de șantier va avea următoarele atribuții în perioada de execuție:

Predarea zonei de lucru și stabilirea unui program de lucru aprobat de beneficiarul Centru Militar Județean

Separarea zonelor de lucru de spațiile ocupate și limitarea prafului, zgomotului și accesului neautorizat.

Mentținerea permanentă a căilor de evacuare, accesului la tablouri, hidranți, stingătoare și instalații de intervenție.

Curățarea zilnică și evacuarea periodică a deșeurilor.

Întreruperea utilităților numai cu aprobarea prealabilă a beneficiarului.

Asigurarea de personal calificat în execuție

Va instrui personalul, și se va asigura că acesta este echipat corespunzător și autorizat pentru activitățile efectuate.

Va evalua evaluate riscurile și delimitate zonele periculoase.

Se va asigura că lucrările la înălțime se vor executa cu echipamente și sisteme de protecție adecvate.

Se va asigura că instalațiile electrice provizorii și echipamentele de muncă vor fi verificate și protejate.

Menținerea liberă a căilor de evacuare și accesului la mijloacele de stingere.

Depozitarea controlată a materialelor combustibile și interzicerea focului deschis.

Lucrările cu risc de incendiu se vor executa numai cu măsurile și permisele aplicabile. Golurile rezultate prin dezafectarea sobelor vor fi închise prin soluții sigure și compatibile.

Deșeurile vor fi identificate, colectate selectiv, depozitate temporar în condiții sigure și predate operatorilor autorizați.

Se va asigura că personalul de execuție va limita praful, zgomotul, scurgerile și împrăștierea materialelor.

Se va asigura că deșeurile suspectate a conține substanțe periculoase vor fi izolate și nu vor fi amestecate cu molozul inert.

Va urmări ca documentele justificative privind transportul și predarea deșeurilor vor fi incluse în documentația de decontare sau recepție, după caz.

Verificarea calității materialelor, pregătirii suporturilor, planeității, verticalității, aderenței, grosimii straturilor și aspectului final.

Verificarea umidității șapei înaintea montării parchetului.

Verificarea rosturilor și a lipirii plăcilor ceramice, a pantelor și a profilelor de trecere.

Verificarea funcționării ușilor, a feroneriei, a etanșărilor și a finisajelor din jurul golurilor.

Lucrările ascunse nu vor fi acoperite înaintea verificării și consemnării prin procese-verbale, după caz.

Neconformitățile vor fi remediate pe cheltuiala executantului înainte de acceptare.

Măsurarea și decontarea

- Lucrările se vor măsura în unitățile din listele de cantități și vor fi confirmate prin măsurători comune. Reprezentant CMJ și șeful de șantier
- Situațiile de lucrări vor fi însoțite de foi de atașament, procese-verbale pentru lucrări ascunse, documente de calitate și documente privind deșeurile.
- Nu se decontează lucrări neexecutate, neconfirmate, neconforme sau refaceri datorate culpei executantului.
- Prețurile unitare vor include materialele, manopera, utilajele, transporturile, protecțiile, pierderile tehnologice și operațiunile auxiliare necesare (cheltuielile indirecte)

- Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate; Perioada de garanție va fi de minim 12 luni începând de la data semnării Procesului-verbal de recepție la terminare fără observații.

Notă: Înainte de întocmirea ofertei se recomandă efectuarea vizitei în teren.

2. Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi întocmită pe baza listelor de cantități și va include toate costurile necesare: materiale, manoperă, utilaje, transport, manipulare, depozitare, schele, protecții, evacuarea deșeurilor, curățenie, controlul calității, cheltuieli indirecte, profit și taxe.

Propunerea financiară va conține, formularul de oferta Formularul F3, și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți (dacă este cazul);

Direcția Tehnică Dezvoltare Implementare Proiecte

Director executiv

Gabriela Marcela POP

Centrul Militar Județean Maramureș

Lt.col Corneliu HERMAN



Întocmit,

Consilier superior

Daniela SĂLĂGEAN