

Plan de intretinere si reparatii curente si periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate in domeniul public si privat al judetului Maramures in perioada 2023-2024, modificat

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant.	P.U.	Valoare
1	2	3	4	5	6	7
A		Servicii pregătitoare aferente intretinerii si reparării drumurilor publice				519.742,93
A.1.		Gestionarea drumurilor publice				325.638,24
A.1.1.		Cadastrul drumurilor publice				274.021,63
		Intocmire cadastru	km	-	2.155,39	0,00
		Actualizare cadastru	km	-	2.155,39	0,00
		Intabulare lucrări de artă (pod), intabulare parcele	buc	13,00	2.155,39	28.020,07
		Servicii cadastrale (identificare proprietari si nr. Cad)	buc	428,00	574,77	246.001,56
A.1.2		Cartea construcțiilor și arhiva de documente	lei	-		37.054,99
		Intocmire carte drum	km	-	830,09	0,00
		Intocmire carte marcaj	km	261,54	141,68	37.054,99
A.1.6.1		Banca de date tehnice rutiere				0,00
		Intocmire banca de date tehnice	km	-	459,75	0,00
A.1.6.2		Exploatarea și dezvoltarea sistem de administrare optimă PMS și BMS	lei	-		0,00
A.1.6.4		Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri				14.561,62
		Stabilirea stării tehnice la poduri	buc	21,00	535,88	11.253,48
		Stabilire capacitate portantă drum	km	6,90	479,44	3.308,14
A.2.		Intocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparatii drumuri publice	lei			179.560,69
		Intocmirea Planului de întreținere pe timp de vară	buc	1,00	9.933,49	9.933,49
		Intocmirea Planului de întreținere pe timp de iarnă	buc	1,00	5.425,76	5.425,76
		Elaborarea planului de măsuri anual privind asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale în concordanță cu rezultatele Investigărilor și expertizelor realizate prin măsurători cu aparatura și revizii ale stării drumurilor de interes județean	buc	-	1.071,01	0,00
		Intocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective aprobate spre finanțare de către consiliul județean	lei	-		0,00
		- Studii geo-topo	km	-	3.879,70	0,00
		- Expertiză tehnică	km	-	10.776,94	0,00
		- Plan de situație	km	-	2.442,77	0,00
		- Proiect	km	-	17.243,10	0,00
		- Taxe	lei			4.159,60
		Expertize poduri, alunecari teren etc	lei			42.820,37
		Studii geotehnice poduri, alunecari de teren etc	lei			117.221,47
		Intocmirea documentațiilor privind punctele critice	buc		535,88	0,00
A.4.		Studii, cercetări și experimentări				0,00
A.4.1		Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere	lei			0,00
A.4.4		Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung	lei			0,00
A.5.		Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice	lei			14.544,00
A.5.1		Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice	lei			0,00
		Propuneri privind sistematizarea rețelei rutiere	drum	-	1.020,38	0,00
A.5.4		Activități funcționale, gestionare rovine etc.	lei			14.544,00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean	buc	160,00	60,00	9.600,00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc	-		0,00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei	-		0,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean	buc	48,00	103,00	4.944,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc	-	218,00	0,00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei	-		0,00
		Eliberarea autorizațiilor de transport agabaritic	buc	-	124,42	0,00
		Propuneri de taxe și tarife pentru eliberarea acordului, autorizației de amplasare și acces la drumul județean și pentru depășirea limitelor de masă și dimensiuni maxime admise de către autovehiculele înmatriculate în România conform O.G. Nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor iar aprobarea se face prin Hotărâre de Consiliul Județean Maramures	buc	-	144,88	0,00
A6		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport	lei	0		0,00
		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	vehicul	0	30,40	0,00
B		Lucrări și servicii privind întreținerea curentă				23.102.829,91
101		Întreținerea curentă pe timp de vară				15.702.954,43
101.1		Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte				6.999.377,93
101.1.1		Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice				6.930.977,68

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant.	P.U.	Valoare
1	2	3	4	5	6	7
	0011.1.11	Înlăturarea denivelărilor și fâgașelor	mp	4.238,00	35,24	149.347,12
	0011.1.12	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 4 cm	mp		131,77	0,00
	0011.1.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp		146,37	0,00
	0011.1.11	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 6 cm	mp		166,46	0,00
	0011.1.13	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp		89,21	0,00
	0011.1.1	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp		105,54	0,00
	0011.1.14	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	219,00	124,98	27.370,62
	0011.1.15	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp	1.840,00	79,73	146.703,20
	0011.1.16	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp	1.405,00	97,65	137.198,25
	0011.1.4	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	43.699,00	113,41	4.955.903,59
	0011.1.10	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	10.260,00	139,85	1.434.861,00
	0011.1.8	Colmatarea crăpăturilor și fisurilor	m	2.565,00	15,60	40.014,00
	0011.1.5	Badjonarea suprafețelor bituminoase	100mp	35,00	742,74	25.995,90
	0011.1.7	Așternere nisip/criblura pe suprafețe cu bitum în exces	mp	45.280,00	0,30	13.584,00
	0011.1.9	Înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergatoare	mp	-	0,67	0,00
101.1.2		Întreținerea îmbrăcăminților cu lianți hidraulici				0,00
	0011.1.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp	-	146,37	0,00
	0011.1.10	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	-	139,85	0,00
	0011.5.1	Refaceri de date	mp	-	571,12	0,00
101.1.5.		Întreținerea drumurilor pietruite				68.400,25
	0011.3.1	Aprovizionare cu material pietros în vol de până la 300mc/km (piatra spartă)	mc	160,00	183,13	29.300,80
	0011.3.3	Astuparea gropilor și fâgașelor cu material pietros	mp	-	96,12	0,00
	0011.3.2	Scarificare și reprofilare fără material de adaos	100mp	96,00	359,58	34.519,68
	0011.3.4	Aprovizionare cu material pietros în volum de până la 300mc/km (balast)	mc	-	154,39	0,00
	0011.3.5	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 5 cm	100mp	-	534,25	0,00
	0011.3.6	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 10 cm	100mp	-	961,03	0,00
	0011.3.7	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 15 cm	100mp	3,30	1.387,81	4.579,77
	0011.3.8	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 20 cm	100mp	-	1.814,58	0,00
101.1.6.		Întreținerea drumurilor de pământ				0,00
	0011.20.1	Reprofilarea platformei	100mp	-	1.165,05	0,00
	0011.20.2	Completarea cu balast	mc	-	244,97	0,00
	0011.20.3	Completarea cu piatră spartă	mc	-	351,29	0,00
	0011.23.1	Stabilizare cu liant hidraulic	mc	-	146,62	0,00
101.2.		Întreținerea comună a tuturor drumurilor				8.253.071,38
101.2.1		Întreținerea platformei drumului				3.586.754,88
	0011.4.1	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- manual	mc	160,00	137,18	21.948,80
	0011.4.2	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- mecanizat	mc	1.697,00	127,94	217.114,18
	0011.12.4	Curățirea platformei drumului de noroi - manual	100mp	725,65	31,95	23.184,52
	0011.12.5	Curățirea platformei drumului de noroi - mecanizat	100mp	2.315,00	53,61	124.107,15
	0011.12.6	Curățirea platformei drumului cu peria mecanică	mp	1.216.330,00	0,18	218.939,40
	0011.12.7	Curățire acostamente de noroi, pământ - manual	mp	31.753,00	5,52	175.276,56
	0011.12.8	Tăierea cavalierilor	mc	5,00	176,57	882,85
	0011.12.1	Acostamente balastate de 15cm grosime	100mc	-	17.950,83	0,00
	0011.4.7	Completari acostamente cu piatra spartă - manual	100mp	104,24	3.056,84	318.645,00
	0011.12.2	Acostamente pietruite mecanizat	100mp	177,16	2.097,59	371.609,04
	0011.4.3	Tratarea burdușurilor h=0.9 m	mp	50,00	339,14	16.957,00
	0011.4.4	Tratarea tasărilor	mp	20,00	114,97	2.299,40
	0011.4.6	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală	100mp	40,15	1.081,77	43.433,07
	0011.4.5	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată	100mp	1.187,10	360,50	427.949,55
	0011.12.9	Reprofilarea platformei	100mp	60,00	1.165,05	69.903,00
	0011.12.10	Corectarea taluzurilor de debleu (sapatura)	mc	1,00	87,89	87,89
	0011.12.11	Corectarea taluzurilor de rambleu (umplutura)	mc	205,00	59,04	12.103,20
	0011.20.2	Completarea cu balast	mc	3.368,94	244,97	825.289,23
	0011.20.3	Completarea cu piatră spartă	mc	2.041,12	351,29	717.025,04
101.2.2.		Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului				3.413.003,35
	0011.14.1	Curățirea șanțurilor și rigolelor manual	m	100.000,00	24,98	2.498.000,00
	0011.4.9	Curățirea șanțurilor mecanizat	m	13.938,00	36,50	508.737,00


Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant.	P.U.	Valoare
1	2	3	4	5	6	7
	0011.4.11	Curățirea manuala a canalelor și podețelor	mc	31,80	183,37	5.831,17
	0011.14.2	Săpături șanțuri de pământ mecanizat	ml	9.635,60	38,51	371.066,96
	0011.4.10	Desfundarea șanțurilor manual	mc	195,20	121,19	23.656,29
	0011.14.7	Eliminare tasare la șanțuri și rigole pavate	mp	-	228,61	0,00
	0011.14.6	Întreținerea drenurilor	ml	200,00	24,98	4.996,00
	0011.14.8	Completare capace camine dren	buc	1,00	715,93	715,93
	0011.14.5	Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri - zid de sprijin	mc	-	1.151,14	0,00
	0011.14.4	Regularizări ale cursurilor de apa	100mc	-	1.485,93	0,00
	0011.14.3	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc	-	903,76	0,00
		Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape	lei	-	0,00	0,00
101.2.3		Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare				0,00
	0011.18.1	Spalarea parapetilor metalici de sosea	buc	-	112,19	0,00
	0011.13.1	Completarea sau refacerea izolată a marcajelor	mp	-	35,33	0,00
	0011.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare	mp	-	78,74	0,00
	0011.13.2	Îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor	mc	-	255,80	0,00
	0011.4.8	Informări operative	ore	-	65,81	0,00
101.2.4.		Asigurarea esteticii rutiere				1.253.313,15
		Revizii curente	ore	-	172,21	0,00
	0011.6.1	Curățarea zonei drumului	ore	745,00	240,67	179.299,15
	0011.6.2	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp	10.589,70	45,71	484.055,19
	0011.6.3	Tăierea drajonilor	buc	2.328,00	34,83	81.084,24
	0011.6.5	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp	1.320,20	75,14	99.199,83
	0011.6.4	Defrișarea suprafețelor împadurite	100mp	362,30	969,40	351.213,62
	0011.6.6	Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	buc	288,00	202,99	58.461,12
101.3		Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor				450.505,12
	0011.7.1	Curățarea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere	mc	272,80	135,59	36.988,95
	0011.7.4	Reparatii la parapeti	m	-	518,68	0,00
	0011.7.2	Înlăturarea din albiile a depunerilor, drajonilor și plantațiilor	mc	20,00	32,09	641,80
	0011.15.6	Decolmatarea camerelor de cădere	mc	163,00	223,61	36.448,43
	0011.15.1	Turnare beton B150 (C8/10) - manual	mc	-	761,20	0,00
	0011.15.3	Turnare beton B200 (C12/15) - manual	mc	-	784,37	0,00
	0011.15.4	Turnate beton B250 (C16/20) - manual	mc	-	804,64	0,00
	0011.15.5	Turnare beton B350 (C20/25) - manual	mc	29,00	832,17	24.132,93
	0011.8.7	Podeț tubular ø400 cu L=10 m	buc	4,50	9.458,29	42.562,31
	0011.8.6	Podeț tubular ø500 cu L=10 m	buc	-	11.557,91	0,00
	0011.8.1	Podeț tubular ø600 cu L=10 m	buc	5,30	16.451,87	87.194,91
	0011.8.2	Podeț tubular ø800 cu L=10 m	buc	3,00	21.961,51	65.884,53
	0011.8.3	Podeț tubular ø1000 cu L=10 m	buc	0,60	28.107,81	16.864,69
	0011.8.4	Podeț tubular ø1400 cu L=10 m	buc	-	46.289,73	0,00
	0011.8.5	Timpan podeț	buc	21,00	6.052,21	127.096,41
	0011.15.7	Cofrare	mp	210,80	60,20	12.690,16
102		Întreținere curentă pe timp de iarnă				7.399.875,48
		Utilaje acțiune				
	0016.1.12	Freză Unimog	oră		542,06	0,00
	0016.1.13	Buldozer	oră		338,22	0,00
	0016.1.14	Autogreder	oră		532,10	0,00
	0016.1.15	Buldoexcavator	oră		249,84	0,00
	0016.1.16	Încărcător - tip Wolla/Ifron cu lamă	oră		324,53	0,00
	0016.1.3	Utilaj multifuncțional - TAF	oră		317,33	0,00
	0016.1.20	Tractor cu lamă	oră		141,32	0,00
	0016.1.4	Tractor cu lamă și sărăriță	oră		198,86	0,00
	0016.1.33	UNIMOG cu lamă	oră		379,84	0,00
	0016.1.17	UNIMOG cu lamă și sărăriță	oră		437,36	0,00
	0016.1.18	Autobasculantă cu lamă	oră		419,94	0,00
	0016.1.19	Autobasculantă cu lamă și răspânditor	oră		477,48	0,00
	0016.1.22	Utilaje patrulare	oră		371,45	0,00
	0016.1.24	Autobasculanta pentru transport	oră		450,14	0,00
	0016.1.23	Autoremorcher cu trailer pentru transport utilaje	oră		460,39	0,00
		Utilaje asteptare				
	0016.1.43	Utilaj multifuncțional - TAF	oră		41,90	0,00
	0016.1.44	Tractor cu lamă și sărăriță	oră		41,90	0,00
	0016.1.45	UNIMOG cu lamă și sărăriță	oră		41,90	0,00
	0016.1.46	Autobasculantă cu lamă și răspânditor	oră		41,90	0,00
	0016.1.46	Autogreder	oră		41,90	0,00

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant.	P.U.	Valoare
1	2	3	4	5	6	7
	0016.1.34	Curățirea șanțurilor mecanizat - idem activitate vara	m		36,50	0,00
	0016.1.37	Curățirea șanțurilor și rigolelor manual	m		24,98	0,00
	0016.1.35	Tălerea drajonilor	buc		34,83	0,00
	0016.1.36	Defrișarea suprafețelor împădurite	100mp		969,40	0,00
	0016.1.38	Curățirea zonei drumului	ore		240,67	0,00
	0016.1.39	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp		45,71	0,00
	0016.1.40	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp		75,14	0,00
	0016.1.42	Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	1buc		202,99	0,00
	0016.1.31	Plombări cu mixtură stocabilă	mp		606,73	0,00
	0016.1.26	Repararea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtura asfaltică și decapare manuală, grosime 5cm	mp		146,37	0,00
	0016.1.27	Repararea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblură	mp		139,85	0,00
	0016.1.28	Plombări cu platră spartă	mp		96,12	0,00
	0016.1.8	Curățire zăpadă – manual	100mp		250,48	0,00
	0016.1.9	Spargerea gheții – manual	100mp		1.496,19	0,00
	0016.1.32	Combaterea poleiului prin răspândire nisip+sare mecanizat	to		51,96	0,00
	0016.1.10	Combaterea poleiului prin așternere nisip manual din depozit	to		117,38	0,00
	0016.1.5	Informare zilnică	oră		65,81	0,00
		Revizii curente	oră		172,21	0,00
	0016.1.30	Procurare nisip	mc		107,77	0,00
	0016.1.1	Procurare sare	to		680,81	0,00
	0016.1.11	Montare indicatoare rutiere	buc		42,30	0,00
	0016.1.41	Montare stâlpi pentru indicatoare rutiere	buc		121,68	0,00
<b>C</b>		<b>Lucrări privind întreținerea periodică</b>				<b>6.691.021,59</b>
<b>103</b>		<b>Tratamente bituminose</b>				<b>0,00</b>
	0011.11.1	Tratamente bituminose simple	100mp	-	1.939,84	0,00
	0011.11.2	Tratamente bituminose duble	100mp	-	2.945,70	0,00
<b>104</b>		<b>Straturi bituminose foarte subțiri</b>				<b>0,00</b>
	0011.10.2	Covoare asfaltice subțiri la rece într-un singur strat (S=6000 mp)	km	-	163.809,45	0,00
	0011.10.4	Covoare asfaltice subțiri la rece în două straturi (S=6000 mp)	km	-	241.403,40	0,00
<b>105</b>		<b>Covoare bituminose</b>				<b>3.697.296,70</b>
	0011.2.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	4,22	681.779,70	2.877.110,33
	0011.2.5	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 5 cm	km	1,43	573.556,90	820.186,37
	0011.2.4	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 4 cm	km	-	467.069,35	0,00
	0011.2.2	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	925.571,41	0,00
	0011.2.3	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 6 cm, uzură 4 cm	km	-	1.012.541,68	0,00
<b>106</b>		<b>Redicarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice</b>	mc	-	474,31	0,00
<b>107</b>		<b>Siguranta rutieră:</b>				<b>2.982.065,44</b>
<b>107.1</b>		<b>Aprovizionari noi cu indicatoare rutiere, stalpi, console, portaluri, stalpisorii de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm (borne), etc.</b>	tel			<b>124.640,02</b>
<b>107.2</b>		<b>Montarea</b>				<b>129.424,22</b>
	0011.9.6	Indicatoare pentru circulația rutieră	buc	824,00	42,30	34.855,20
	0011.9.8	Stâlpi pentru indicatoare rutiere	buc	322,00	121,68	39.180,96
	0011.9.7	Parapet metalic - L = 4 m	buc	297,00	158,64	47.116,08
	0011.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare etc.	mp	-	78,74	0,00
	0011.9.14	Borne kilometrice	buc	6,00	360,63	2.163,78
	0011.9.15	Borne hectometrice	buc	70,00	87,26	6.108,20
	0011.9.19	Stalpi cu catadraptrii	buc	-	31,45	0,00
<b>107.3</b>		<b>Executarea marcajelor</b>				<b>2.728.001,20</b>
	0011.9.2	Longitudinale	km	745,53	3.533,00	2.633.957,49
	0011.9.1	Transversale	buc	135,58	693,64	94.043,71
<b>111.5</b>		<b>Ziduri de sprijin</b>				<b>0,00</b>
	0011.16.1	Reparații ziduri de sprijin cu zidărie din bolovani de râu	mc	-	904,84	0,00
	0011.19.1	Zid de sprijin din gabioane	mc	-	1.396,76	0,00
<b>112</b>		<b>Întreținerea periodică a podurilor și podetelor</b>				<b>11.659,45</b>
	0011.17.1	Vopsire mână curentă	to	5,00	2.331,89	11.659,45
<b>D</b>		<b>Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice</b>				<b>4.686.405,57</b>
<b>113</b>		<b>Lucrări accidentale</b>	tel			<b>231.675,66</b>
<b>114</b>		<b>Îmbrăcămintă bituminosă ușoară</b>				<b>3.408.898,50</b>
	0011.22.1	Îmbrăcămintă bituminosă ușoară strat uzură, grosime 6 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	5,00	681.779,70	3.408.898,50
	0011.22.5	Îmbrăcămintă bituminosă ușoară strat uzură, grosime 5 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	573.556,90	0,00
	0011.22.4	Îmbrăcămintă bituminosă ușoară strat uzură, grosime 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	467.069,35	0,00

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant.	P.U.	Valoare
1	2	3	4	5	6	7
	0011.22.2	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară - binder 5 cm, uzura 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	925.571,41	0,00
	0011.22.3	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară - binder 6 cm, uzură 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	1.012.541,68	0,00
115		<b>Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminoși și hidraulici)</b>				<b>639.668,00</b>
	0011.23.2	Stabilizare agregate naturale	mc	3.440,00	185,95	639.668,00
	0011.24.1	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic și bituminos in situ	mc	-	474,31	0,00
	0011.2.2	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	925.571,41	0,00
	0011.2.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	-	681.779,70	0,00
117		<b>Eliminarea punctelor periculoase</b>				<b>0,00</b>
	0011.23.1	Stabilizare terenuri(pământ) cu liant hidraulic	mc	-	146,62	0,00
	0011.23.2	Stabilizare agregate naturale	mc	-	185,95	0,00
	0011.24.1	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic și bituminos in situ	mc	-	474,31	0,00
118		<b>Reparații curente la poduri - înlocuirea elementelor degradate, consolidarea infrastructurilor</b>	lei	406.163,41		<b>406.163,41</b>
119		<b>Reparații curente clădiri</b>	lei	-		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL:</b>				<b>35.000.000,00</b>

Manager de contract

Ing. Pop Razvan



Intocmit

Ing. Pop Tamas

