

**Plan de intretinere si reparatii curente si periodice pe rețeaua de drumuri publice aflate in domeniul public si privat al judetului Maramures in perioada 2024-2025**

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2024-2025	P.U.	Valoare 2024-2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>		<b>Servicii pregătitoare aferente intretinerii și reparării drumurilor publice</b>				<b>113,904.35</b>
A.1.		Gestionarea drumurilor publice				
A.1.1.		Cadastrul drumurilor publice				
		Întocmire cadastru	km	-	2,155.39	0.00
		Actualizare cadastru	km	-	2,155.39	0.00
		Intabulare lucrări de artă (pod), intabulare parcele	buc	5.00	2,155.39	10,776.95
		Servicii cadastrale(identificare proprietari si nr. Cad)	buc	50.00	574.77	28,738.50
A.1.2		Cartea construcțiilor și arhiva de documente	lei			
		Întocmire carte drum	km	-	830.09	0.00
		Întocmire carte marcaj	km	180.00	141.68	25,502.40
A.1.6.1		Banca de date tehnice rutiere				
		Întocmire banca de date tehnice	km		459.75	0.00
A.1.6.2		Exploatarea și dezvoltarea sistem de administrare optimă PMS și BMS	lei			
A.1.6.4		Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri				
		Stabilirea stării tehnice la poduri	buc		535.88	0.00
		Stabilire capacitate portantă drum	km		479.44	0.00
A.2.		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri publice	lei			
		Întocmirea Planului de întreținere pe timp de vară	buc		9,933.49	0.00
		Întocmirea Planului de întreținere pe timp de iarnă	buc		5,425.76	0.00
		Elaborarea planului de măsuri anual privind asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale în concordanță cu rezultatele investigațiilor și expertizelor realizate prin măsurători cu aparatura și revizii ale stării drumurilor de interes județean	buc		1,071.01	0.00
		Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective aprobate spre finanțare de către consiliul județean	lei			
		- Studii geo-topo	km	1.00	3,879.70	3,879.70
		- Expertiză tehnică	km	1.00	10,776.94	10,776.94
		- Plan de situație	km	1.00	2,442.77	2,442.77
		- Proiect	km	1.00	17,243.10	17,243.10
		- Taxe	lei			0.00
		Expertize poduri, alunecari teren etc	lei			0.00
		Studii geotehnice poduri, alunecari de teren etc	lei			0.00
		Întocmirea documentațiilor privind punctele critice	buc		535.88	0.00
A.4.		Studii, cercetări și experimentări				
A.4.1		Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere	lei			
A.4.4		Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung	lei			0.00
A.5.		Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice	lei			
A.5.1		Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice	lei			0.00
		Propuneri privind sistematizarea rețelei rutiere	drum		1,020.38	0.00
A.5.4		Activități funcționale, gestionare rovine etc.	lei			
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean	buc	160.00	60.00	9,600.00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc	-		0.00
		Eliberare acorduri de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei	-		0.00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean	buc	48.00	103.00	4,944.00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport beneficiar	buc	-	218.00	0.00
		Eliberarea contractelor și autorizațiilor de amplasare și acces la drumul județean cu transport administrator	lei	-		0.00
		Eliberarea autorizațiilor de transport agabaritic	buc	-	124.42	0.00
		Propuneri de taxe și tarife pentru eliberarea acordului, autorizației de amplasare și acces la drumul județean și pentru depășirea limitelor de masă și dimensiuni maxime admise de către autovehiculele înmatriculate în România conform O.G. Nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor iar aprobarea se face prin	buc	-	144.88	0.00
A6		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport	lei			0.00
		Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene	vehicul	0	30.40	0.00
<b>B</b>		<b>Lucrări și servicii privind întreținerea curentă</b>				<b>22,834,248.54</b>

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2024-2025	P.U.	Valoare 2024-2025
1	2	3	4	5	6	7
101		Întreținerea curentă pe timp de vară				10,834,248.54
101.1		Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte				1,983,607.46
101.1.1		Întreținerea îmbrăcămînții asfaltice				1,940,050.66
	0001.1.1	Înlăturarea denivelărilor și fâgașelor	mp	1,000.00	41.50	41,500.00
	0001.1.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 4 cm	mp		136.24	0.00
	0001.1.3	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp		152.80	0.00
	0001.1.4	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 6 cm	mp		173.30	0.00
	0001.1.5	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp		89.95	0.00
	0001.1.6	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp		108.14	0.00
	0001.1.7	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor manual cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	-	125.46	0.00
	0001.1.8	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 4 cm	mp	1,000.00	79.96	79,960.00
	0001.1.9	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 5 cm	mp	-	97.87	0.00
	0001.1.10	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombare mecanizată cu mixtură asfaltică, grosime 6 cm	mp	600.00	115.70	69,420.00
	0001.1.11	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	11,230.80	148.33	1,665,864.56
	0001.1.12	Colmatarea crăpăturilor și fisurilor	m	2,565.00	16.45	42,194.25
	0001.1.13	Badijonarea suprafețelor bituminoase	100mp	35.00	786.51	27,527.85
	0001.1.14	Așternere nisip/criblura pe suprafețe cu bitum în exces	mp	45,280.00	0.30	13,584.00
	0001.1.15	Înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergatoare	mp	-	0.70	0.00
101.1.2		Întreținerea îmbrăcămînților cu lanți hidraulici				0.00
	0001.2.1	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu mixtură asfaltică și decapare manuală, grosime 5 cm	mp	-	152.80	0.00
	0001.2.2	Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea gropilor cu emulsie și criblura	mp	-	148.33	0.00
	0001.2.3	Refaceri de dale	mp	-	609.20	0.00
101.1.5.		Întreținerea drumurilor pietruite				43,556.80
	0001.3.1	Aprovizionare cu material pietros în vol de până la 300mc/km (piatra sparta)	mc	160.00	186.16	29,785.60
	0001.3.3	Astuparea gropilor și fâgașelor cu material pietros	mp	-	101.80	0.00
	0001.3.2	Scarificare și reprofilare fără material de adaos	100mp	30.00	459.04	13,771.20
	0001.3.4	Aprovizionare cu material pietros în volum de până la 300mc/km (balast)	mc	-	157.43	0.00
	0001.3.5	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 5 cm	100mp	-	684.27	0.00
	0001.3.6	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 10 cm	100mp	-	1,234.58	0.00
	0001.3.7	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 15 cm	100mp	-	1,784.87	0.00
	0001.3.8	Scarificarea și reprofilarea, cu cilindrare material de adaos la 20 cm	100mp	-	2,335.17	0.00
101.1.6.		Întreținerea drumurilor de pământ				0.00
	0001.4.1	Reprofilarea platformei	100mp	-	1,633.43	0.00
	0001.4.2	Completarea cu balast	mc	-	272.51	0.00
	0001.4.3	Completarea cu piatră spartă	mc	-	392.54	0.00
	0001.4.4	Stabilizare cu liant hidraulic	mc	-	149.46	0.00
101.2.		Întreținerea comună a tuturor drumurilor				8,377,387.03
101.2.1		Întreținerea platformei drumului				3,072,863.01
	0001.5.1	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- manual	mc	160.00	153.09	24,494.40
	0001.5.2	Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri- mecanizat	mc	1,697.00	130.70	221,797.90
	0001.5.3	Curățarea platformei drumului de noroi - manual	100mp	725.65	35.50	25,760.58
	0001.5.4	Curățarea platformei drumului de noroi - mecanizat	100mp	2,315.00	68.26	158,021.90
	0001.5.5	Curățarea platformei drumului cu peria mecanică	mp	1,216,330.00	0.18	218,939.40
	0001.5.6	Curățare acostamente de noroi, pământ - manual	mp	31,753.50	6.05	192,108.68
	0001.5.7	Tăierea cavalierilor	mc	5.00	194.24	971.20
	0001.5.8	Acostamente balastate de 15cm grosime	100mc	-	18,453.65	0.00
	0001.5.9	Completari acostamente cu piatra spartă - manual	100mp	104.24	3,208.57	334,461.34
	0001.5.10	Acostamente pietruite mecanizat	100mp	180.00	2,149.22	386,859.60
	0001.5.11	Tratarea burdușurilor h=0.9 m	mp	500.00	379.40	189,700.00
	0001.5.12	Tratarea tasărilor	mp	100.00	127.39	12,739.00
	0001.5.13	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală	100mp	40.15	1,216.70	48,850.51
	0001.5.14	Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată	100mp	1,187.10	402.64	477,973.94

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2024-2025	P.U.	Valoare 2024-2025
1	2	3	4	5	6	7
	0001.5.15	Reprofilarea platformei	100mp	60.00	1,633.43	98,005.80
	0001.5.16	Corectarea taluzurilor de debleu (sapatura)	mc	1.00	93.26	93.26
	0001.5.17	Corectarea taluzurilor de rambleu (umplutura)	mc	205.00	83.10	17,035.50
	0001.5.18	Completarea cu balast	mc	1,000.00	272.51	272,510.00
	0001.5.19	Completarea cu piatră spartă	mc	1,000.00	392.54	392,540.00
<b>101.2.2.</b>		<b>Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului</b>				<b>3,791,805.73</b>
	0001.6.1	Curățirea șanțurilor si rigolelor manual	m	100,000.00	27.64	2,764,000.00
	0001.6.2	Curățirea șanțurilor mecanizat	m	14,000.00	40.33	564,620.00
	0001.6.3	Curățirea manuala a canalelor și podețelor	mc	32.00	204.97	6,559.04
	0001.6.4	Săpături șanțuri de pământ mecanizat	ml	10,000.00	42.51	425,100.00
	0001.6.5	Desfundarea șanțurilor manual	mc	195.20	133.19	25,998.69
	0001.6.6	Eliminare tasare la santuri si rigole pavate	mp	-	241.30	0.00
	0001.6.7	Întreținerea drenurilor	ml	200.00	27.64	5,528.00
	0001.6.8	Completare capace camine dren	buc	-	739.94	0.00
	0001.6.9	Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri - zid de sprijin	mc	-	1,199.83	0.00
	0001.6.10	Regularizări ale cursurilor de apa	100mc	-	1,711.02	0.00
	0001.6.11	Întreținerea zidurilor de sprijin	mc	-	944.45	0.00
		Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape	lei	-		0.00
<b>101.2.3</b>		<b>Întreținerea mijloacelor pentru siguranta circulației rutiere si de informare</b>				<b>49,357.50</b>
	0001.7.1	Spalarea parapetilor metalici de sosea	buc	-	121.92	0.00
	0001.7.2	Completarea sau refacerea izolată a marcajelor	mp	-	38.10	0.00
	0001.7.3	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare	mp	-	86.75	0.00
	0001.7.4	Îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor	mc	-	281.24	0.00
	0001.7.5	Informări operative	ore	750.00	65.81	49,357.50
<b>101.2.4.</b>		<b>Asigurarea esteticii rutiere</b>				<b>1,463,360.79</b>
		Revizii curente	ore	750.00	172.21	129,157.50
	0001.8.1	Curățirea zonei drumului	ore	750.00	250.16	187,620.00
	0001.8.2	Cosirea vegetației ierboase, mecanizat	100mp	10,589.70	47.09	498,668.97
	0001.8.3	Tăierea drajonilor	buc	2,328.00	38.08	88,650.24
	0001.8.4	Cosirea vegetației ierboase manual cu motocoasa	100mp	1,320.20	79.28	104,665.46
	0001.8.5	Defrișarea suprafețelor impadurite	100mp	362.00	1,067.03	386,264.86
	0001.8.6	Doborârea cu drujba a arborilor și arbuștilor	buc	288.00	237.27	68,333.76
<b>101.3</b>		<b>Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor</b>				<b>473,254.05</b>
	0001.9.1	Curățirea căii de noroi, desfundarea gurilor de scurgere	mc	300.00	147.88	44,364.00
	0001.9.2	Reparatii la parapeti	m	-	556.15	0.00
	0001.9.3	Înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor si plantațiilor	mc	-	33.36	0.00
	0001.9.4	Decolmatarea camerelor de cădere	mc	180.00	245.22	44,139.60
	0001.9.5	Turnare beton B150 (C8/10) - manual	mc	-	782.97	0.00
	0001.9.6	Turnare beton B200 (C12/15) - manual	mc	-	806.14	0.00
	0001.9.7	Turnate beton B250 (C16/20) - manual	mc	-	826.42	0.00
	0001.9.8	Turnare beton B350 (C20/25) - manual	mc	100.00	853.94	85,394.00
	0001.9.9	Podeț tubular ø400 cu L=10 m	buc	5.00	10,829.31	54,146.55
	0001.9.10	Podeț tubular ø500 cu L=10 m	buc	-	13,039.86	0.00
	0001.9.11	Podeț tubular ø600 cu L=10 m	buc	5.00	16,996.78	84,983.90
	0001.9.12	Podeț tubular ø800 cu L=10 m	buc	-	22,609.34	0.00
	0001.9.13	Podeț tubular ø1000 cu L=10 m	buc	-	28,856.37	0.00
	0001.9.14	Podeț tubular ø1400 cu L=10 m	buc	-	47,263.59	0.00
	0001.9.15	Timpan podeț	buc	20.00	6,371.55	127,431.00
	0001.9.16	Cofrare	mp	500.00	65.59	32,795.00
<b>102</b>		<b>Întreținere curentă pe timp de iarna</b>				<b>12,000,000.00</b>
<b>C</b>		<b>Lucrări privind întreținerea periodică</b>				<b>5,251,846.76</b>
<b>103</b>		<b>Tratamente bituminoase</b>				<b>0.00</b>
	0001.10.1	Tratamente bituminoase simple	100mp	-	1,939.84	0.00
	0001.10.2	Tratamente bituminoase duble	100mp	-	2,945.70	0.00
<b>104</b>		<b>Straturi bituminoase foarte subtiri</b>				<b>0.00</b>
	0001.11.1	Covoare asfaltice subtiri la rece intr-un singur strat (S=6000 mp)	km	-	163,809.45	0.00
	0001.11.2	Covoare asfaltice subtiri la rece in două straturi (S=6000 mp)	km	-	241,403.40	0.00
<b>105</b>		<b>Covoare bituminoase</b>				<b>2,068,501.05</b>
	0001.12.1	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	3.00	689,500.35	2,068,501.05
	0001.12.2	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 5 cm	km	-	580,387.82	0.00

Simbol	cod deviz	Denumire activitate	UM	Cant. PLAN 2024-2025	P.U.	Valoare 2024-2025
1	2	3	4	5	6	7
	0001.12.3	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 4 cm	km	-	472,982.21	0.00
	0001.12.4	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	937,029.96	0.00
	0001.12.5	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 6 cm, uzură 4 cm	km	-	1,024,928.61	0.00
106		Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice	mc	-	480.34	0.00
107		Siguranța rutieră:				3,170,743.01
107.1		Aprovizionari noi cu indicatoare rutiere, stalpi, console, portaluri, stalpisorii de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm (borne), etc.	lei			500,000.00
107.2		Montarea				318,549.21
	0001.13.1	Indicatoare pentru circulatia rutiera	buc	824.00	44.72	36,849.28
	0001.13.2	Stâlpi pentru indicatoare rutiere	buc	322.00	127.54	41,067.88
	0001.13.3	Parapet metalic - L = 4 m	buc	297.00	162.95	48,396.15
	0001.13.4	Revopsirea parapetilor metalici, stalpi indicatoare etc.	mp	500.00	377.80	188,900.00
	0001.13.5	Borne kilometrice	buc	10.00	91.46	914.60
	0001.13.6	Borne hectometrice	buc	70.00	34.59	2,421.30
	0001.13.7	Stalpi cu catadioprii	buc	-	86.75	0.00
107.3		Executarea marcajelor				2,352,193.80
	0001.14.1	Longitudinale	km	600.00	3,749.04	2,249,424.00
	0001.14.2	Transversale	buc	140.00	734.07	102,769.80
111.5		Ziduri de sprijin				0.00
	0001.16.1	Reparații ziduri de sprijin cu zidărie din bolovani de râu	mc	-	945.33	0.00
	0001.16.2	Zid de sprijin din gabioane	mc	-	1,422.81	0.00
112		Întreținerea periodică a podurilor și podețelor				12,602.70
	0001.17.1	Vopsire mână curentă	to	5.00	2,520.54	12,602.70
<b>D</b>		<b>Lucrări privind reparațiile curente la drumurile publice</b>				<b>800,000.35</b>
113		Lucrări accidentale	lei			200,000.35
114		Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară				0.00
	0001.18.1	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 6 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	689,500.35	0.00
	0001.18.2	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 5 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	580,387.82	0.00
	0001.18.3	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară strat uzura, grosime 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	472,982.21	0.00
	0001.18.4	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară - binder 5 cm, uzura 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	937,029.96	0.00
	0001.18.5	Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară - binder 6 cm, uzură 4 cm - 1000 m x 6 m = 6000 mp	km	-	1,024,928.61	0.00
115		Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi si hidraulici)				0.00
	0001.19.1	Stabilizare agregate naturale	mc	-	189.07	0.00
	0001.19.2	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic si bituminos in situ	mc	-	480.34	0.00
	0001.19.3	Covor bituminos, S=6000 mp - binder 5 cm, uzură 4 cm	km	-	937,029.96	0.00
	0001.19.4	Covor bituminos, S=6000 mp, grosime 6 cm	km	-	689,500.35	0.00
117		Eliminarea punctelor periculoase				0.00
	0001.20.1	Stabilizare terenuri(pamant) cu liant hidraulic	mc	-	149.46	0.00
	0001.20.2	Stabilizare agregate naturale	mc	-	189.07	0.00
	0001.20.3	Strat reciclat cu adaos de liant hidraulic si bituminos in situ	mc	-	480.34	0.00
118		Reparații curente la poduri - înlocuirea elementelor degradate, consolidarea infrastructurilor	lei	0.00		600,000.00
119		Reparații curente clădiri	lei	0.00		0.00
		<b>TOTAL:</b>				<b>29,000,000.00</b>

Manager de contract  
Pop Razvan

Intocmit  
Pop Tamas